

ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS									
TAG	CAP. NOM. AR INSUF. (BTU / h)	P. E. DISP. (M3 / h)	ALIM. ELET. (mmCA)	FILTRO PESO QUANT. (kg)	UNIDADE	MODELO			
UE-14	9.000	442	20	1,9 kW 220V / 60 Hz 1 F	G-3	10	01	EVAPOR. MCK-609	
UE-15, 16	18.000	1.020	20	2,25 220V / 60 Hz 1 F	G-3	20	02	EVAPOR. MCK-610	
UE-17 a 20	42.000	2.380	20	4,75 220V / 60 Hz 1 F	G-3	20	04	EVAPOR. MCK-602	
		4.650	20			108	04	CONDENS. TTK-618	

LISTA DE MATERIAIS 1


ITEM	QT.	DESCRIÇÃO
01	03 PC	GRELHA DE INSULFAMENTO COM REGISTRO F.ABR.: TROX, MOD.: ARG. DIM.: 235x126mm
02	07 PC	GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO F.ABR.: TROX, MOD.: ARG. DIM.: 635x325mm
03	11 PC	OPUSCULO DE INSULFAMENTO COM REGISTRO F.ABR.: TROX, MOD.: 020, TAM.: 5

LISTA DE MATERIAIS 2

QT.	DESCRIÇÃO
1100kg	DUTOS EM CHAPA GALV. BITOLA 26
50ml	VERGALHAO ROSCADO GALVANIZADO DIAM 5/16" PARA SUSTENTACAO DOS DUTOS
60ml	PERFIL PERFURADO GALV. 38x38mm PARA SUSTENTACAO DOS DUTOS E TUBOS DE COBRES
280ml	TUBOS DE COBRE DIAMETRO 1 1/8" COM PAREDE DE 3/16"
280ml	TUBOS DE COBRE DIAMETRO 3/8" COM PAREDE DE 3/16"
280ml	TUBOS DE COBRE DIAMETRO 1/2" COM PAREDE DE 3/16"
280ml	TUBOS DE COBRE DIAMETRO 1/4" COM PAREDE DE 3/16"
280ml	TUBO ESPONJOSO DE BORRACHA ELASTOMERICA DE 1 1/8" PI ISOLTO. COBRE
280ml	TUBO ESPONJOSO DE BORRACHA ELASTOMERICA DE 3/8" PI ISOLTO. COBRE
280ml	TUBO ESPONJOSO DE BORRACHA ELASTOMERICA DE 1/2" PI ISOLTO. COBRE
280ml	TUBO ESPONJOSO DE BORRACHA ELASTOMERICA DE 1/4" PI ISOLTO. COBRE
1800ml	CAIXA PP 6x1,5 mxd
148 m2	MANTA DE Lã DE ROCHA DE 1" DEN. 32Kg/m3. REVESTIDA COM PAPEL KRAFT E PELICULA DE ALUMINIO REFORCADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO
89 m2	FITA ADESIVA ALUMINIZADA 50x50x0,5
1.000 ml	FITA PLASTICA DE ARQUEAR 1/2" ESP.
500 pcs	FICHO OU FIVELA PLASTICA PARA FITA DE ARQUEAR 1/2" ESP.
1200 ml	FITA PLASTICA NÃO ADESIVA PARA REVESTIMENTO TUBULACAO FRIGORIGENA
100 ml	FITA PLASTICA ADESIVA PARA REVESTIMENTO TUBULACAO FRIGORIGENA

LEGENDA
DUTOS DE AR EXTERNO
DUTOS DE INSULFAMENTO
DUTOS DE RETORNO

CONVENÇÕES ADOTADAS
CONCRETO
ALVENARIA
DIVISORIA DRY WALL
NÍVEL DA COTA ACABADA
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS RESCUM
PAREDE-TUOLO MACIÇO 10CM
AE - PONTO DE ÁGUA E ESODTO



09/07/13	Entrega Final
REVISÃO	DATA
	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS	CPO
Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitário	
INSTITUTO DE BIOLOGIA	
MUSEU E HERBÁRIO	

BS	BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
arquitetura&design	RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO TEL: (11) 50.30.0053 E-MAIL: bsproj@bsproj.com.br

INSTITUTO DE BIOLOGIA	PROJETO DE ARQUITETURA
MUSEU E HERBÁRIO	REF: AC
EXECUTIVO - 1º PAVIMENTO	02/06
AUTOPROJETO	REVISÃO
Eng. Cláudio Pereira	DATA
CREA 0601411190 ART 922212201304090904	ESCALA 1:50

ELEVAÇÃO FRONTAL

ELEVAÇÃO POSTERIOR

1º PAVIMENTO

ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA