



P PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1/50
Área construída do pav. térreo = 43,67m²
área do hall descoberto = 9,48m²



P PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1/50
Área construída do pav. superior = 43,67m²



P COBERTURA
ESCALA 1/50

- Lista de acabamentos:
- TETO:**
- 1 - LAJE COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCA SOBRE MASSA CORRIDA PVA E REBOCO LISO - A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR TOTALMENTE SECA A NO MÍNIMO 28 DIAS ;
 - 2 - FORRO EM GESSO ACARTONADO, PINTURA À BASE DE LÁTEX PVA, COR BRANCA;
- PISO:**
- 1 - PISO CERÂMICO 45X45CM, CINZA BOLD, ACABAMENTO ACETINADO, PEI 4 A 5 + RODAPÉ 08X45CM - REF: LINHA ESSENCIAL, COD. PISO: 98359, COD. RODAPÉ: 98547, FABRICAÇÃO: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
 - 2 - PISO VINÍLICO COM 75% DE MATÉRIA PRIMA À BASE DE MATERIAIS RECICLADOS, EM MANTA DE 2X20M, ESPESSURA DA MANTA E=2MM - REF: SYMBIOZ, COR: 6041 CLAY DA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
 - 3 - PISO DRENANTE, DIM. 400x400x60mm, REF. PISO MEGADRENO, BRASTON, COR CINZA NATURAL, OU E.T.;
 - 4 - PISO GRAMADO (GRAMA ESMERALDA - Zoysia japonica) COMPOSTO DE ESTRUTURA DRENANTE ALVEOLAR (38x49x4,5CM) preenchida com uma mistura de 60%areia e 40% composto orgânico, SUBBASE DE AREIA MÉDIA E BRITA N.2, REF. PLASTFLOOR 100T, OU E.T.;
 - 5 - CONCRETO SARRAFEADO, JUNTAS 1x1,00m E DESEMPENADO;
 - 6 - GRANILIT LAVADO TIPO "FULGET" CONSTITUÍDO EM CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL, (espess. entre 8 e 10 mm - granulometria fina) - Ref: Grani-torre cor cinza, cod: TP-11, OU E.T.;
- PAREDE:**
- 1 - PINTURA ACRILICA ACETINADA, SOBRE MASSA FINA E MASSA CORRIDA PVA;
 - 2 - PINTURA ACRILICA ACETINADA, SOBRE PAINEL DE GESSO ACARTONADO;
 - 3 - CONCRETO APARENTE LIXADO E TRATADO COM VERNIZ EPÓXI TRANSPARENTE, INCOLOR E FOSCO;
 - 4 - REVESTIMENTO EM PAREDE 9,5X9,5CM COR BRANCA - REF: LINHA ARQUITETO DESIGN, COD: 14041, FABRICAÇÃO: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - ATÉ A ALTURA DE 17 FIADAS ACIMA DO RODAPÉ. ACIMA DISSO, O ACABAMENTO SERÁ EM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCA SOBRE MASSA FINA E MASSA CORRIDA;
 - 5 - REVESTIMENTO À BASE DE MICROAGREGADOS, RESINA ACRILICA E ADITIVOS PARA ACABAMENTO COM EFEITO RANHURADO OU RISCADO, ESPESSURA MÁXIMA DE 2 MM, Ref. TEXTURATTO RENAISSANCE (SUVINIL) COR BRANCA - OU E.T. - SOBRE PAREDE EXTERNA EM REBOCO LISO - A SUPERFÍCIE DA PAREDE DEVE ESTAR TOTALMENTE SECA A NO MÍNIMO 28 DIAS;
 - 6 - PINTURA ACRILICA ACETINADA, SOBRECONCRETO E MASSA CORRIDA PVA;
- OBSERVAÇÕES:**
Ver especificações detalhadas no Memorial Descritivo de Arquitetura
> E.T. = Equivalente Técnico

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- * Não tomar medidas em escala na planta;
- * Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes na obra;
- * Para locação da luminárias verificar projeto elétrico e luminotécnico;
- * Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura;
- * **NENHUMA ALTERAÇÃO DEVE SER FEITA NO PROJETO SEM A CONSULTA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE ARQUITETURA.**

		</			