

PLANTA DO TÉRREO – NÍVEL ACABADO: 668.00

ESC. 1:50

OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

OBSERVAÇÕES:

1. AS ALVENARIAS SERÃO DE BLOCO DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 19x19x39cm OU 14x19x39cm, COM JUNTA A PRUMO. INDICADO EM PROJETO.
2. PREVER AMARRAÇÃO ENTRE AS ALVENARIAS E LAJES, VIGAS E PILARES DE CONCRETO. CONSULTAR PROJETO DE ESTRUTURA.
3. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E FAIXAS DE PROTEÇÃO SERÃO PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA NA COR VERMELHO GOYA CORAL.
4. TODOS OS CAIXILHOS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTÕES E DESCIDAS DE ÁGUA PLUVIAIS SERÃO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO NA COR VERMELHO GOYA CORAL.
5. TODAS AS PORTAS METÁLICAS DE CHAPA LISA E RUFOS SERÃO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR VERMELHO GOYA CORAL.
6. TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-FERRUGEM.
7. TODOS OS MUROS E MURETAS NOVOS E EXISTENTES SERÃO PINTADOS EM ESMALTE CINZA ESCURO CORAL.
8. TODAS AS REFERÊNCIAS DE ACABAMENTOS PODERÃO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS SIMILARES.
9. OS ITENS FOGÃO, LOUSAS, QUADROS BRANCOS, MURAIS E FAIXAS DE PROTEÇÃO SÃO PRODUTOS FORNECIDOS PELA FDE E INSTALAFADOS PELA CONSTRUTORA.

TABELA DE ACABAMENTOS

PISOS / RODAPÉ	1	CONCRETO DESEMPENADO JUNTA CORTADA, REQUADROS DE 1,80x1,80m	
	2	TINTA ACRILICA PARA PISO SOBRE CONCRETO ARMADO COM REQUADROS DE 5,00x7,50m, JUNTA CORTADA	
	3	CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE, 30X30 COR CINZA ESCURO PEI V	
	4	CONCRETO USINADO DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO ROTATIVO MECÂNICO REQUADROS DE 1,80X1,80m	
	5	CONCRETO APARENTE ESTRUTURAL – ESCADA PRÉ-MOLDADA – APLICAÇÃO HOROFUGANTE A BASE DE SILICONE	
PAREDES	A	PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO e=2cm COR BRANCA	
	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE GESSO e=1cm COR BRANCA	
	C	PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO E=2cm AZUL FRANÇA CORAL	
	D	PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO e=3cm COR VERMELHO GOYA CORAL	
	E	AZULEJO BRANCO 15X15CM ATÉ A VIGA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO	
PAREDES	A	CONCRETO APARENTE	
	B	PINTURA ESMALTE SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO e=2cm COR AMARELO CORAL	
	C	PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO e=2cm COR CINZA ESCURO CORAL	
	D	PINTURA LATEX SOBRE BLOCO DE CONCRETO COR BRANCO GELO	
	E	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO E=2cm COR BRANCA	
FORRO	1	PINTURA LÁTEX SOBRE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, COR BRANCA	
	2	PINTURA LÁTEX SOBRE FORRO DE GESSO, COR BRANCA	
	3	TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA NA FACE INTERNA (COR BRANCA)	

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
00	18.01.13	EMISSÃO INICIAL

ATENÇÃO: A cópia ou uso total ou parcial deste projeto sem autorização prévia, por escrito, dos autores, sujeitará o infrator às penalidades previstas em lei.

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS
OBRA: NOVO PRÉDIO DO COTUCA

METROPOLE arquitetos
Pça. Dom José Gaspar, 106 - 3º Andar - Sala 3 - São Paulo/SP
+55 11 3237.0340
ah@metropole.arq.br

UNIDADE: COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS
ENDEREÇO: RUA CULTO À CIÊNCIA, 177 - BAIRRO BOTAFOGO - CEP:13020-060 - CAMPINAS - SP
ARQUIVO DWG: cd_re_005-009_r02.dwg
OBRA: NOVO PRÉDIO DO COTUCA
REF.: ARQ
TÍTULO: PLANTA DO TÉRREO
FOLHA: 05/29 R00
AUTOR (ES) PROJETO: ANNA HELENA VILELA CAU-SP 67944-5
DESENHO: Karina
DATA: 18.01.13
ESCALA: 1:50