

SANITÁRIOS BIBLIOTECA - PLANTA
Escala 1:25



SANITÁRIOS BIBLIOTECA - PLANTA DE ILUMINAÇÃO
Escala 1:50



SANITÁRIOS BIBLIOTECA - PLANTA DE DEMOLIÇÃO
Escala 1:50



SANITÁRIOS BIBLIOTECA - PLANTA DE DEMOLIÇÃO DA ILUMINAÇÃO
Escala 1:50
OBS: VER PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



SANITÁRIOS BIBLIOTECA - CORTE AA
Escala 1:25



SANITÁRIOS BIBLIOTECA - CORTE BB
Escala 1:25



SANITÁRIOS BIBLIOTECA - CORTE CC
Escala 1:25

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

e PISO
1 Piso em porcelanato retificado sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha Pietra de Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha *Juntaplus Fina*, cor Concreto, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

△ PAREDES
1 Revestimento em porcelanato retificado, medidas 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: linha White Home, cor Cetim Branco – Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anilhado linha *Juntaplus Fina*, cor *Cinza Claro*, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica, nas paredes internas; referência comercial: cor Branco, código 001 – Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do pé-direito até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico.

□ FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 – Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PBIT.	QTDE.
J01	Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente será refeita e o caixilho será cortado, ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente será colocada, e um novo vidro tipo miniboreal, espessura 4mm será instalado, conforme novas dimensões.	0,89	2,80	0,20	01
J02	Caixilho existente a ser reformado. Deverá ser feita uma nova base de batente, com um novo puxador. Um novo vidro tipo miniboreal, espessura 4mm será instalado, conforme novas dimensões.	1,50	1,14	1,83	01
J03	Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente será refeita e o caixilho será cortado, ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente será colocada, e um novo vidro será instalado, conforme novas dimensões; novos vidros tipo miniboreal devem ser instalados, conforme novas dimensões.	0,90	2,80	0,20	01
J04	Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente será refeita e o caixilho será cortado, ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente será colocada, e um novo vidro tipo miniboreal, espessura 4mm será instalado, conforme novas dimensões.	0,90	2,78	0,20	01
	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.	
P01	Porta em madeira (compensado semioco, com encabecamento em madeira maciça e núcleo de sarrafos); espessura 35 mm. Di folha de abrir com batente em ferro.	0,80	2,10	02	
P02	Porta em madeira (compensado semioco, com encabecamento em madeira maciça e núcleo de sarrafos); espessura 35 mm. Di folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em ferro.	0,90	2,10	01	

OBSERVAÇÃO: Os caixilhos existentes serão reformados, e terão seus vidros trocados, conforme necessidade. O vidro a ser adotado será o miniboreal. Deverá ser previsto a troca de puxadores quando o mesmo estiver quebrado. Todas as medidas devem ser conferidas in loco.

QUADRO DE NOTAS

01 Em todos os Sanitários, sob o piso cerâmico, e nas paredes até h=0,30, aplicação de argamassa polimérica.
02 (SG) Soleiras em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.
03 (PG) Peitoris em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.
04 Portas das celas dos sanitários em painéis de laminado melamínico estrutural T5, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real, código L210 – Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Divisórias das celas dos sanitários em granito, espessura 3 cm, cor cinza andorinha, referência comercial artesanal. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: Neocom, Falco, Meranter ou equivalente técnico.
05 Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em ljolo cerâmico maciço.
06 Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
07 Vergas sobre as portas, quando for necessário.
08 Instalação de cantoneiras em alumínio até h = 2,10 m para arremate dos cantos vivos das paredes.
09 Na parede da divisa entre o sanitário masculino e o sanitário P.N.E., blocos de vidro tipo veneziana: medidas 20cm x 20cm x 6cm. Referência comercial: modelo Escuta Boreal, Cobo, Glasslogic ou equivalente técnico.

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

CUBAS
Cuba lavatório pequena com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: L510 (lavatório) e C510 (coluna) • Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário P.N.E.
Cuba de embutir oval grande, medidas: 49cm x 36,5cm, cor branco. Referência comercial: código: L37 • Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.

BACIAS E MICTÓRIOS
Bacia convencional padrão PNE **sem** abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P510 • Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário P.N.E.
Bacia convencional com caixa acoplada, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: CP525 • Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.
Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M712 • Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário Masculino.

TORNEIRAS
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e bica para acionamento. Referência comercial: Linha Benefit, modelo Torneira Pressmatic, código 00490076 • Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário P.N.E.
Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decomatic Eco, código 1173C • Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.
Torneira de acionamento restrito. Referência comercial: código 1156 C • Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** nos Sanitários, conforme projeto de Instalações Hidráulicas.
Ducha higiênica com registro e derivação com ganho cromado. Referência comercial: Linha Ivy, código: 1984 C37 ACT CR • Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino, Masculino e Sanitário P.N.E.
Acabamento de registro de controle. Referência comercial: Linha Max • Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** conforme projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.

VÁLVULAS DE ESCOAMENTO
Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602 C PLA • Deca, Docol, Fabimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** nos lavatórios e cubas dos Sanitários Feminino, Masculino e Sanitário P.N.E.

BARRAS DE APOIO
Barras de apoio em aço cromado. Referência comercial: Linha Conforto, código: 2310C • Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário P.N.E.

ACESSÓRIOS
Dispenser para saboneteira líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Sanither, Melhoramentos ou equivalente técnico.
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Sanither, Melhoramentos ou equivalente técnico.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Sanither, Melhoramentos ou equivalente técnico.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90 cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.
OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação das saboneteiras sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS

DESCRIÇÃO
Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática epoxídica na cor branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (pureza mínima de 86%). Alojamento do reator na cabeceira(Interfill). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 3050, cód. 3050.232.300 – Prolm, Stock. Projeto ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Existente | A Demolir | A Construir

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A reprodução total ou parcial deste projeto sem autorização prévia e por escrito da COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS – CPO é proibida.

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: INSTITUTO DE ECONOMIA
OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS
CÓDIGO DA OBRA CPO: IE-REF-WC

graco projetos

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE ECONOMIA
ENDEREÇO: RUA PRAGORAS, Nº 353, CEP 13083-857 UNICAMP/ CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: IE-WC_EXE_ARQ01-02_BEL
OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS DO IE (OS 44) ETAPA: EXECUTIVO
REF.: ARQ.
TÍTULO: SANITÁRIOS DA BIBLIOTECA PLANTAS, CORTES
FOLHA: 01/02-R0

AUTOR (ES) PROJETO
ARQ. CAD GRACCHI N. V. BRAGA - CAU nº A33281-7
RRT-RT 0382-0/24

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ARQ. NOAH C. ANTELO - CAU nº A39490-9
ARQ. BIANCA M. SOUZA - CAU nº A233267-7
ESTAG. ANA CAROLINA SANTIDRIÁN DELBEN

DESENHO: Ana Clara Pereira Caroline Neves
DATA: JULHO/2015
ESCALA: indicada