



P01	02 UNIDADES
TIPO	Porta em madeira (compensado semi-oco, com encabeçamento em madeira maciça e núcleo de sarrafos), espessura 35 mm. 01 folha de abrir.
APLICAÇÃO	Nos Sanitários Feminino e Masculino.
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura em esmalte sintético. Batente em ferro com pintura em esmalte sintético. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha), mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.
VIDRO	-
REFERÊNCIA COMERCIAL	Pintura: Conforme padrão existente. Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico.
SOLEIRA	(SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.

P02	01 UNIDADE
TIPO	Porta em madeira (compensado semi-oco, com encabeçamento em madeira maciça e núcleo de sarrafos), espessura 35 mm. 01 folha de abrir.
APLICAÇÃO	No Sanitário P.N.E.
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura em esmalte sintético. Batente em ferro com pintura em esmalte sintético. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha), bate-cadeira, barra de apoio, mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.
VIDRO	-
REFERÊNCIA COMERCIAL	Pintura: Conforme padrão existente. Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico.
SOLEIRA	(SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.



ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

e PISO

1 Piso em porcelanato retificado sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha Pietra de Firenze, cor *Off White* - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha *Juntaplus Fina,* cor *Concreto*, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

△ PAREDES

1 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: linha *White Home*, cor *Cetim Bianco* - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha *Juntaplus Fina,* cor *Cinza Claro*, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

2 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica, nas paredes internas; referência comercial: cor *Branco,* código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico.

☐ FORRO

1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01	Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente será retirada e o caixilho será cortado, ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente será colocada, e um novo vidro tipo miniboreal, espessura 4mm será instalado, conforme novas dimensões.	0,89	2,80	0,20	01
J02	Caixilho existente a ser reformado. Deverá ser feita uma nova base de batente, com um novo puxador. Um novo vidro tipo miniboreal, espessura 4mm será instalado, conforme novas dimensões.	1,50	1,14	1,83	01
J03	Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente será retirada e o caixilho será cortado, ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente será colocada, e um novo vidro será instalado, conforme novas dimensões; novos vidros tipo miniboreal devem ser instalados, conforme novas dimensões.	0,90	2,80	0,20	01
J04	Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente será retirada e o caixilho será cortado, ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente será colocada, e um novo vidro tipo miniboreal, espessura 4mm será instalado, conforme novas dimensões.	0,90	2,78	0,20	01

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.
P01	Porta em madeira (compensado semi-oco, com encabeçamento em madeira maciça e núcleo de sarrafos), espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Batente em ferro.	0,80	2,10	02
P02	Porta em madeira (compensado semi-oco, com encabeçamento em madeira maciça e núcleo de sarrafos), espessura 35 mm, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em ferro.	0,90	2,10	01

OBSERVAÇÃO: Os caixilhos existentes serão reformados, e terão seus vidros trocados, conforme necessidade. O vidro a ser adotado será o miniboreal. Deverá ser prevista a troca de puxadores quando o mesmo estiver quebrado. Todas as medidas devem ser conferidas in loco.

QUADRO DE NOTAS

01 Em todos os Sanitários, sob o piso cerâmico e nas paredes até h=0,30, aplicação de argamassa polimérica.

02 (SG) Soleiras em granito *Cinza Andorinha*, espessura 2 cm.

03 (PG) Peitoris em granito Cinza Andorinha, espesssura 2 cm.

04 Portas das celas dos sanitários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real, código *L515* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Divisórias das celas dos sanitários em granito, espessura 3 cm, cor cinza andorinha, referência comercial artesanal. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

05 Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerâmico maciço.

06 Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.

07 Vergas sobre as portas, quando for necessário.

08 Instalação de cantoneiras em alumínio até h = 2,10 m para arremate dos cantos vivos das paredes.

09 Na parede da divisa entre o sanitário masculino e o sanitário P.N.E., blocos de vidro tipo veneziana: medidas 20cm x 20cm x 6cm. Referência comercial: modelo Ibravir- Ibravir, Daiya, Geodesign ou equivalente técnico.

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

CUBAS

Cuba lavatório pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: L510 (lavatório) e C510 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitário P.N.E.

Cuba de embutir oval grande, medidas: 49cm x 36,5cm, cor branco. Referência comercial: código: L37 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários Feminino e Masculino.

BACIAS E MICTÓRIOS

Bacia convencional padrão PNE **sem** abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P510 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitário P.N.E.

Bacia convencional com caixa acoplada, com válvula de descarga com dois botões de acionamento, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: CP525 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários Feminino e Masculino.

Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M712 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário Masculino.

TORNEIRAS

Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Benefit, modelo Torneira Pressmatic, código 00490706 - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitário P.N.E.

Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários Feminino e Masculino.

Torneira de acionamento restrito. Referência comercial: código 1156 C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: nos Sanitários, conforme projeto de Instalações Hidráulicas.

Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários Feminino, Masculino e Sanitário P.N.E.

Acabamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** conforme projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.

VÁLVULAS DE ESCOAMENTO

Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602 C PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** nos lavatórios e cubas dos Sanitários Feminino, Masculino e Sanitário P.N.E.

BARRAS DE APOIO

Barras de apoio em aço cromado. Referência comercial: Linha Conforto, código: 2310C - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitário P.N.E.

ACESSÓRIOS

Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90 cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.

OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Existente — A Construir

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE ECONOMIA
OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS
CÓDIGO DA OBRA CPO: IE-REF-WC

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE ECONOMIA
ENDEREÇO: RUA PITÁGORAS, Nº 353, CEP 13083-857
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: IE-WC_EXE_ARQ01a02_BIBL

OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS DO IE (OS 44)
ETAPA: EXECUTIVO
REF.: ARQ.

TÍTULO: SANITÁRIOS DA BIBLIOTECA
CORTES E DETALHES
FOLHA: 02/02-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT/ ART: 03821206
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7
ESTAG. ANA CAROLINA SANVEZZO DELFIM
DESENHO: Renata/Ana Carolina

DATA: JULHO/2015
ESCALA: indicada