


SANITÁRIO MASCULINO E WC P.N.E. MASCULINO (PAV. SUP.) - PLANTA
Escala 1:25




SANITÁRIO MASCULINO E WC P.N.E. MASCULINO (PAV. SUP.) - CORTE A'A'
Escala 1:25




SANITÁRIO MASCULINO E WC P.N.E. MASCULINO (PAV. SUP.) - CORTE B'B'
Escala 1:25




SANITÁRIO MASCULINO E WC P.N.E. MASCULINO (PAV. SUP.) - CORTE C'C'
Escala 1:25




SANITÁRIO MASCULINO E WC P.N.E. MASCULINO (PAV. SUP.) - CORTE D'D'
Escala 1:25




SANITÁRIO MASCULINO E WC P.N.E. MASCULINO (PAV. SUP.) - CORTE E'E'
Escala 1:25




SANITÁRIO MASCULINO E WC P.N.E. MASCULINO (PAV. SUP.) - CORTE F'F'
Escala 1:25




Detalhe Bancada do Sanitário Masculino (Pav. Superior) - Planta
Escala 1:25




Detalhe Bancada do Sanitário Masculino (Pav. Superior) - Corte Longitudinal
Escala 1:25




Detalhe Bancada do Vestiário Masculino (Pav. Superior) - Corte Transversal
Escala 1:25

## QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

**CUBAS ESTOCADAS NA OBRA**
Cuba de embutir oval, cor branco. Referência comercial: Deca. **Aplicação:** WC da Reunião 04.

**CUBAS NOVAS**
Cuba lavatório de canto, medidas: 41cm x 30cm, cor branco. Referência comercial: Linha Izy, código: L101 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Pavimento Superior.
Cuba de embutir oval grande, medidas: 49cm x 36,5cm, cor branco. Referência comercial: código: L37 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo e Superior.
Cuba em aço inox retangular, medidas: 40cm x 34cm x 17cm. Referência comercial: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico. **Aplicação**: Copa do Pavimento Térreo e Superior.

**BACIAS E MICTÓRIOS ESTOCADOS NA OBRA**
Bacia convencional Linha Conforto Vogue Plus, código: P510 - Deca. **Aplicação**: Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Superior.
Bacia convencional com caixa acoplada, cor branco, Deca. **Aplicação**: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo e Superior.
Mictório convencional com sifão integrado, cor branco, Deca. **Aplicação:** Vestiário e Sanitários Masculino.

**TANQUES NOVOS**
Tanque em louça com coluna, cor branco, capacidade 30 litros. Referência comercial: código: TQ2(tanque) e CT25 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: D.M.L. do Pavimento Térreo e Limpeza GGBS/ PENSES do Pavimento Superior.

**CHUVEIROS NOVOS**
Chuveiro elétrico em PVC - potência 5500 W. Referência comercial: Lorenzetti, Corona, Fame ou equivalente técnico. **Aplicação**: Vestiários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento SUperior.

**TORNEIRAS ESTOCADAS NA OBRA**
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Benefit, modelo Torneira Pressmatic, código 00490706 - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo.
Torneira lavatório mesa com fechamento automático, Linha Decamatic Eco, Deca. **Aplicação**: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo.
Torneira cozinha mesa, Pertutti Chrome, Docol. **Aplicação**: Copa e D.M.L. do Pavimento Térreo e Copa e Limpeza GGBS/ PENSES do Pavimento Superior.
Torneira de uso geral de parede, Pertutti Chrome, Docol. **Aplicação**: conforme projeto de Instalações Hidráulicas.
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado, Pertutti Chrome, Docol. **Aplicação**: Sanitário da Reunião 04.

**TORNEIRAS NOVAS**
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Benefit, modelo Torneira Pressmatic, código 00490706 - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários P.N.E. do Pavimento Superior.
Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Superior.
Torneira de acionamento restrito. Referência comercial: código 1156 C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: conforme projeto de Instalações Hidráulicas.
Torneira de uso geral para jardim e tanque com rosca para mangueira. Referência comercial: código 1130 BC - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: conforme projeto de Instalações Hidráulicas.
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: LinhaPertutti, código: 00455706 - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino e Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Superior.
Acabamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Pertutti - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** conforme projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.

**VÁLVULAS DE ESCOAMENTO ESTOCADAS NA OBRA**
Válvula de escoamento para lavatórios sem ladrão 7/8 cromada, Romar. **Aplicação:** nos lavatórios e cubas dos Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino e Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Superior.
Válvula de escoamento para mictórios, Pressmatic Compact, Docol. **Aplicação:** nos Vestiários e Sanitários Masculino do Pavimento Térreo e Superior.

**VÁLVULAS DE ESCOAMENTO NOVAS**
Válvula de escoamento para lavatórios sem ladrão 7/8 cromada, Romar. **Aplicação:** na cuba do Sanitário da Reunião 04.
Válvula de escoamento para pias de cozinha. Referência comercial: Modelo 1622 C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** nas cubas de Copa do Pavimento Térreo e Superior.
Válvula de escoamento para tanques. Referência comercial: Modelo 1606 C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** nos tanques do D.M.L. do Pavimento Térreo e da Limpesa GGBS/ PENSES do Pavimento Superior.

**BARRAS DE APOIO NOVAS**
Barra de apoio para lavatório de canto em aço cromado. Referência comercial: Levevida, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou equivalente técnico. **Aplicação:** lavatórios dos Sanitários P.N.E.
Barras de apoio em aço cromado. Referência comercial: Linha Conforto, código: P 2305C e 2310C - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário P.N.E.

**ACESSÓRIOS NOVOS**
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a: 90 cm do piso (WCs P.N.E., conforme NBR9050) e a 110 cm do piso nos demais Sanitários e Vestiários.
Secador de mãos cromado. Referência comercial: modelo CV-107 - Brakey, Draco, Solucenter ou equivalente técnico.
**OBSERVAÇÃO:** Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

## LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Alvenaria Existente — Alvenaria a Construir — Divisória Existente — Divisória a Construir

**NOTAS:**
**1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".**
**2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.**
**3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.**

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |
|---|---|---|
| 02 | | |
| 01 | | |

## ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO
1 Piso em manta vinílica em rolo de largura 2 m, espessura 2,0 mm, grupo T de abrasão, camada de desgaste de 0,55 mm, assentado sobre regularização. Referência comercial: Linha Eternal Ótimo, código 3503, cor Silver - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo padrão do piso, h = 7 cm.
2 Piso cerâmico existente e instalado. Observar a necessidade de retirada e substituição de peças devido a alterações de projeto.

△ PAREDES
1 Revestimento cerâmico existente e instalado. Observar a necessidade de retirada e substituição de peças devido a alterações de projeto.
2 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica (paredes internas e divisórias em gesso); referência comercial: cor *Branco*, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico.

□ FORRO
1 Forro em placas de madeira revestida com película, já comprado e armazenada no local da obra.
NOTA: Como não há laje no pavimento superior do edifício, sobre todos os forros número 1, colocar manta de lã-de-rocha, garantindo assim maior resistência dos forros e melhor desempenho no isolamento acústico.

## QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS

| | DESCRIÇÃO DE PORTAS | LARG. | ALT. | QTDE. |
|---|---|---|---|---|
| P02 | Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilação em alumínio. Batente em madeira. | 0,80 | 2,10 | 14 |
| P03 | Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilação em alumínio. | 0,80 | 2,10 | 02 |
| P04 | Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilação em alumínio. Batente em madeira. | 0,90 | 2,10 | 02 |
| P05 | Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilação em alumínio. | 0,90 | 2,10 | 04 |
| P06 | Porta em madeira, 01 folha de abrir. | 0,70 | 2,10 | 01 |
| P12 | Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. | 0,55 | 2,10 | 01 |

**OBSERVAÇÕES:** 1 - Consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.
2 - Conferir batentes assentados e estocados e também as folhas de portas estocadas na obra. Todas as folhas de porta existentes serão reaproveitadas, havendo pequenas alterações para inserção de visor em vidro e grelha de ventilação em alumínio.
3 - As portas novas em madeira e as portas novas em alumínio serão feitas conforme projeto.

## QUADRO DE NOTAS

01 Os caixilhos existentes serão mantidos.
02 Deve-se atentar aos batentes e folhas de porta, pois há material estocado (não instalado), que será reaproveitado.
03 As instalações hidráulicas dos sanitários, copas e D.M.L. são existentes, mas as louças e metais são novos. Ainda sobre as instalações hidráulicas dos sanitários, os WC Feminino e WC Masculino próximos à Copa e à Sala de Reuniões 04 devem seguir o projeto. Portanto, haverá mudança na hidráulica desses dois ambientes. VER Planta de Demolição da ARQUITETURA e PROJETO HIDRÁULICO.
06 Divisórias e portas dos sanitários e vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Azul Mineral, código *L150* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: Alcoplac - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.
07 (SG) Soleiras em granito *Cinza Andorinha*, espessura 2 cm.
08 Bancadas em granito *Cinza Andorinha*, espessura 3 cm.

ATENÇÃO: A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CPO
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
CÓDIGO DA OBRA CPO: BarracãoMarc

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: CPO
ENDEREÇO: RUA JOSUÉ DE CASTRO, 120 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: BAR_EXE_ARQ12a17_ampl
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA ETAPA - EXECUTIVO (OS 34)
REF.: ARQ.
TÍTULO: AMPLIAÇÃO SANITÁRIO MASCULINO PAVIMENTO SUPERIOR
FOLHA: 15/19-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7 RRT: 03717137
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7
DESENHO: Renata
DATA: JUL/2015
ESCALA: 1:25