



3 Planta de Construção

1 : 20





8 Vista Externa da Porta M01, Equipamentos e Sinalizações

1 : 20




9 Vista Interna da Porta M01 e Equipamentos

1 : 20




4 VAM 1

1 : 20




5 VAM 2

1 : 20



6 VAM 3

1 : 20




7 VAM 4

1 : 20


LEGENDA PARA OS CÓDIGOS USADOS	
P	(Papelaria) Dispensador para papel higiênico rolo grande de até 600m x 10cm;
S	(Sabão) Dosador/dispensador de sabão para parede e refil de até 500 ml;
T	(Toalheiro) Dispensador de Papel Toalha para parede;
C	(Cabide) Cabide de gancho simples, em metal com acabamento cromado;
DH	(Duchinha) Ducha higiênica metálica, registro de pressão, 1/4 de volta;
E.1	(Espelho 1) Espelho prata em vidro mínimo de 4mm sobre o lavatório - 40x90cm;
E.2	(Espelho 2) Espelho prata em vidro mínimo de 4mm 50x130cm;
E	(Botão) Botão para acionamento do alarme de emergência;
Px	(Puxador) Puxador horizontal metálico para a porta do banheiro acessível;
Ri	(Placa) Placa resistente a impacto;
B.1	(Barra 1) Barra de apoio reta 80 cm;
B.2	(Barra 2) Barra de apoio reta 70 cm;
B.3	(Barra 3) Barra de apoio reta 40 cm;
B.4	(Barra 4) Barra de apoio horizontal 30 cm (lateral) para lavatório;

LISTA DE PEÇAS  
BSCA: Bacia sanitária em louça branca, caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo, com altura para P.C.D. - Ref. técnica DECA P.515.17;  
Lavat.: Lavatório em louça tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (± 5mm) - Ref. técnica DECA L.510.17;  
TAA: Torneira de acionamento automático por alavanca, de mesa, para lavatório, em metal com acabamento cromado;  
TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador;





1 Planta do Existente

1 : 50



2 Planta de Demolições

1 : 50



Acabamentos para Paredes

1 Revestimento cerâmico branco 20x20 cm

2 Pintura de paredes conforme o padrão do existente

Acabamentos para Pisos

1 Piso cerâmico cinza - 60x60cm


2 Piso conforme o padrão do existente

Acabamentos para Tetos

1 Pintura em latex acrílico na cor branca

2 Acabamento de teto conforme padrão do existente

LEGENDA	
	Alvenarias, acabamentos e demais elementos existente a serem demolidos;
	Alvenarias e acabamentos a serem construídos;
	Alvenarias e acabamentos existente a serem mantidos;

R00	07/08/2020	Versão Inicial / Lançamento da Folha	
Revisão:	Data:	Descrição da revisão:	
Nome da obra:		Adequação de Banheiros e Sanitários a PCD	
Cliente:		FEAGRI - Laboratório de Controle Ambiental	
Referência:		Projeto Executivo de Reforma PLANTAS de Demolição e Construção Vistas e Detalhes	
Gerente do projeto:		Autor(es) do projeto: Arq. Msc. Antonio Luis Tebaldi Castellano Tecn. Carlos Alexandre Bacci	
Arquivo:		Desenho: C.A.Bacci	
20AGR052-LCA-MOD-RVT-000.rvt		Escala: Indicadas	
		Tipo de obra: REFORMA Qe 28 P: 12	
		 Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Coordenadoria de Projetos Código CProj: 20AGR052	
		ARQ A01/01	