

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

- 4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 6 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos intertravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 6 cm, nas cores grafite e vermelho. Acabamento conforme detalhe na folha ARQ 24 - Memorial de Arquitetura. Lâmina para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas: 12 x 18 x 6 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: "PC Placa Intertravada, Orlaprem, IPAV, Italu ou equivalente Nacional.
- 5 Piso em concreto armado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na moldação 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento varzinado antiderrapante.
- 6 Calçada em concreto, FCK=30 MPa, espessura 12 cm, moldação 1,20 x 1,20 (aproximadamente). Acabamento comunitado antiderrapante (em "barrado"). Prever amarração superior e inferior em tela G 159, cobertura superior e inferior (sobre espaçadores) com 400mm.

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

- Existente
- A Construir
- Linha guia h=10 cm
- Calçada em bloco intertravado a construir
- Calçada em concreto a construir
- Vegetação existente
- Vegetação nova
- Árvores existentes (assinatura ilustrativa)

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL


- Cota de nível Existente
- Cota de nível Nova

QUADRO DE ÁREAS


Área a Construir - Pavimento Térreo	291,54 m²
Área a Reformar - Pavimento Térreo	30,10 m²
Área a Construir - 1º Pavimento	265,51 m²
Área a Reformar - 1º Pavimento	27,12 m²
Área a Construir - 2º Pavimento	37,45 m²
Área a Reformar - 2º Pavimento	21,97 m²
Área Total a Construir	614,50 m²
Área Total a Reformar	79,19 m²
Área Total de Intervenção	693,69 m²

- NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
 2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR FRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02	NOV/2024	Reposicionamento do posto de transformação; revisão dos pisos externos.



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitário



CODIGO DA OBRA: PRO
IEL Biblio



GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2168 / 3307-7643
projetos@gracoeng.com.br - www.gracoeng.com.br

UNIDADE	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	ARQUIVO DWG
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES UNICAMP - CAMPOS, CIDADE UNIVERSITÁRIA, ZERENHO VAZ, CAMPOS, SP	FILE: IEL_ARQ024_Implementação.mxd
OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA (OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO	REF: ARQ.
TÍTULO	Implantação	FOLHA 01/28-01
AUTOR (ES) PROJETO	ANDRÉ CARLOS GOMES V. BRAGA, CAIO H. ANDRÉ	DESENHO
DESENVOLVIMENTO PROJETO	ANDRÉ CARLOS GOMES V. BRAGA, CAIO H. ANDRÉ	DATA
REVISÃO	01/2024	ESCALA
		1:125