



Informações da empresa:																								
<div></div>		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA.																	Leis Sociais: 115,54 %				
		Endereço:	Rua Pachoa Marmo 1888 - Limeira / SP.																					
		Revisão:	R00																					
		Data da emissão:	01/09/24																					
		Área (m2) :	3450,00																					
															UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS							<div></div>		
															Diretoria Executiva de Administração (DEA)									
															Prefeitura Universitária dos campi de Limeira (PREF-LIM)									
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra																								
FONTE	DATA-BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	SUBITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDA DE	M.O. - UNIT.	MAT.- UNIT.	UNIT. M.O. + MAT.	M.O. TOTAL	MAT. TOTAL	TOTAL M.O.+MAT.	B.D.I. %	M.O. - UNIT. COM B.D.I.	MAT. - UNIT. COM B.D.I.	M.O.+MAT. UNIT COM B.D.I.	M.O. TOTAL com B.D.I.	MAT. TOTAL com B.D.I.	M.O.+MAT. TOTAL COM B.D.I.			
1 - MOBILIZAÇÃO															14.785,78			18.056,39						
PROPRIO	ago/24	1 - MOBILIZAÇÃO	1.1 - LIGAÇÕES	1.1.1	17	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 2	UNID	1	783,80	1.393,14	2.176,94	783,80	1.393,14	2.176,94	22,12	957,18	1.701,30	2.658,48	957,18	1.701,30	2.658,48			
PROPRIO	ago/24	1 - MOBILIZAÇÃO	1.1 - LIGAÇÕES	1.1.2	08	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETTRICA EM CONTAINER	UNID	1	101,70	320,72	422,42	101,70	320,72	422,42	22,12	124,20	391,66	515,86	124,20	391,66	515,86			
PROPRIO	ago/24	1 - MOBILIZAÇÃO	1.2 - IDENTIFICAÇÃO]	1.2.1	04	PLACA DE OBRA	M²	6	47,86	238,94	286,80	287,16	1.433,64	1.720,80	22,12	58,45	291,79	350,24	350,68	1.750,76	2.101,44			
PROPRIO	ago/24	1 - MOBILIZAÇÃO	1.3 - LEGALIZAÇÃO	1.3.1	12	CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR 24	MES	2	0,00	1.935,61	1.935,61	0,00	3.871,22	3.871,22	22,12	0,00	2.363,77	2.363,77	0,00	4.727,53	4.727,53			
PROPRIO	ago/24	1 - MOBILIZAÇÃO	1.4 - FECHAMENTO	1.4.1	13	ISOLAMENTO OBRA COM TELA TAPUME	M	100	12,48	21,19	33,67	1.248,00	2.119,00	3.367,00	22,12	15,24	25,88	41,12	1.524,06	2.587,72	4.111,78			
PROPRIO	ago/24	1 - MOBILIZAÇÃO	1.5 - TRANSPORTE	1.5.1	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1	485,52	2.741,88	3.227,40	485,52	2.741,88	3.227,40	22,12	592,92	3.348,38	3.941,30	592,92	3.348,38	3.941,30			
2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS															80.844,43			98.727,21						
PROPRIO	ago/24	2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS	2.1 - TRATAMENTO	2.1.1	PF-02	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS	M	877,95	17,51	19,90	37,41	15.372,90	17.471,21	32.844,11	22,12	21,38	24,30	45,69	18.773,39	21.335,84	40.109,23			
PROPRIO	ago/24	2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS	2.1 - TRATAMENTO	2.1.2	25	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DO TRATAMENTO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS	M	328,14	44,86	74,46	119,32	14.720,36	24.433,30	39.153,66	22,12	54,78	90,93	145,71	17.976,50	29.837,95	47.814,46			
PROPRIO	ago/24	2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS	2.1 - TRATAMENTO	2.1.3	PF-03	TRATAMENTO DAS RACHADURAS	M	12,56	54,98	98,58	153,56	690,55	1.238,16	1.928,71	22,12	67,14	120,39	187,53	843,30	1.512,05	2.355,35			
SINAPI	ago/24	2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS	2.2 - LIMPEZA	2.2.1	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M²	1227,19	3,25	1,22	4,47	3.988,37	1.497,17	5.485,54	22,12	3,97	1,49	5,46	4.870,59	1.828,35	6.698,94			
PROPRIO	ago/24	2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS	2.2 - LIMPEZA	2.2.2	PF-11	RETIRADA DE ENTULHO	M³	10	16,58	126,66	143,24	165,80	1.266,60	1.432,40	22,12	20,25	154,68	174,92	202,47	1.546,77	1.749,25			
3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS															29.349,63			35.841,77						
SINAPI	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.1 - PREPARAÇÃO	3.1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	363	1,84	0,77	2,61	667,92	279,51	947,43	22,12	2,25	0,94	3,19	815,66	341,34	1.157,00			
SINAPI	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.2 - REVESTIMENTO	3.2.1	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	72	25,53	23,10	48,63	1.838,16	1.663,20	3.501,36	22,12	31,18	28,21	59,39	2.244,76	2.031,10	4.275,86			
SINAPI	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.3 - PINTURA	3.3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	363	2,16	2,78	4,94	784,08	1.009,14	1.793,22	22,12	2,64	3,39	6,03	957,52	1.232,36	2.189,88			
SINAPI	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.3 - PINTURA	3.3.2	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	363	5,30	6,87	12,17	1.923,90	2.493,81	4.417,71	22,12	6,47	8,39	14,86	2.349,47	3.045,44	5.394,91			
PROPRIO	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.3 - PINTURA	3.3.3	9	PINTURA DE TABELA DE BASQUETE - 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO	UNID	2	119,86	74,66	194,52	239,72	149,32	389,04	22,12	146,37	91,17	237,55	292,75	182,35	475,10			
PROPRIO	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.4 - EQUIPAMENTO	3.4.1	5	CONJUNTO PARA FUTSAL, COM PAR DE TRAVES 3,00 X 2,20 M / FIXAÇÃO, PINTURA E REDES	PAR	2	91,90	4.101,84	4.193,74	183,80	8.203,68	8.387,48	22,12	112,23	5.009,17	5.121,40	224,46	10.018,33	10.242,79			
PROPRIO	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.4 - EQUIPAMENTO	3.4.2	6	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI, POSTE DE 2,55, DIAM 3", INCLUSO FIXAÇÃO, PINTURA E REDES	PAR	1	45,95	2.485,78	2.531,73	45,95	2.485,78	2.531,73	22,12	56,11	3.035,63	3.091,75	56,11	3.035,63	3.091,75			
PROPRIO	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.4 - EQUIPAMENTO	3.4.3	8	CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY 5,00 X 2,00 M, INCLUSO INSTALAÇÃO, PINTURA E REDES	PAR	1	91,90	6.573,56	6.665,46	91,90	6.573,56	6.665,46	22,12	112,23	8.027,63	8.139,86	112,23	8.027,63	8.139,86			
PROPRIO	ago/24	3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS	3.5 - LIMPEZA	3.5.1	PF-11	RETIRADA DE ENTULHO	M³	5	16,58	126,66	143,24	82,90	633,30	716,20	22,12	20,25	154,68	174,92	101,24	773,39	874,62			

4 - PINTURA DAS QUADRAS						88.922,19								108.591,78							
PROPRIO	ago/24	4 - PINTURA DAS QUADRAS	4.1 -PINTURA	4.1.1	PF-07	FUNDO PREPARADOR EPOXI PARA PINTURA DE PISO 1 A 2 DEMÃO.	MP	1227,19	2,97	11,00	13,97	3.644,75	13.499,09	17.143,84	22,12	3,63	13,43	17,06	4.450,97	16.485,09	20.936,06
PROPRIO	ago/24	4 - PINTURA DAS QUADRAS	4.1 -PINTURA	4.1.2	PF-06	PINTURA DE PISO COM TINTA PU, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS.	MP	1227,19	14,37	44,12	58,49	17.634,72	54.143,62	71.778,34	22,12	17,55	53,88	71,43	21.535,52	66.120,19	87.655,71
5 - DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS						5.317,26								6.493,44							
PROPRIO	ago/24	5-DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS	5.1 - PINTURA	5.1.1	PF-05	PINTURA DE LINHA DEMARCATÓRIA COM TINTA PU, 10 CM DE LARGURA MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	802	1,90	4,73	6,63	1.523,80	3.793,46	5.317,26	22,12	2,32	5,78	8,10	1.860,86	4.632,57	6.493,44
6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						36.008,17								43.973,18							
PROPRIO	ago/24	6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.1 PAISAGISMO	6.1.1	PF-08	RETIRADA DE GRAMA	MP	250	10,36	4,17	14,53	2.590,00	1.042,50	3.632,50	22,12	12,65	5,09	17,74	3.162,91	1.273,10	4.436,01
SINAPI	ago/24	6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.1 PAISAGISMO	6.1.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	MP	250	3,47	13,46	16,93	867,50	3.365,00	4.232,50	22,12	4,24	16,44	20,67	1.059,39	4.109,34	5.168,73
PROPRIO	ago/24	6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.2 LIMPEZA	6.2.1	05	LIMPEZA DE OBRA	MP	1227,19	20,23	0,00	20,23	24.826,05	0,00	24.826,05	22,12	24,70	0,00	24,70	30.317,58	0,00	30.317,58
PROPRIO	ago/24	6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.3 TRANSPORTE	6.3.1	23	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1	575,24	2.741,88	3.317,12	575,24	2.741,88	3.317,12	22,12	702,48	3.348,38	4.050,87	702,48	3.348,38	4.050,87
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						15.900,67								19.417,90							
conf.ACORDÃO TCU 26/22/2013		7 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.1--ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	0,00	15.900,67	15.900,67	0,00	15.900,67	15.900,67	22,12	0,00	19.417,90	19.417,90	0,00	19.417,90	19.417,90
Total sem BDI												95.364,56	175.763,57								

Total de materiais com B.D.I.:	R\$	116.459,20
Total de mão de obra com B.D.I.:	R\$	214.642,47
Total final da obra com B.D.I.:	R\$	331.101,67

Marcelo Fernandes de Oliveira Engº Civil / Matric 325125 Prefeitura Universitária dos Campi de Limeira
--



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[sigad.unicamp.br/verifica](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**37863605 F7EA4A61 AFFB275C D57AEBC4**

