



APOIO PARA A CAIXA D'ÁGUA




DETALHE LOCALIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA (PLANTA)
(ESCALA 1:20)



CORTE A-A
(ESCALA 1:10)

OBS.: PARA MAIS DETALHES CONSULTE O MEMORIAL E
DESENHOS DE ARQUITETURA



PLANTA CHAVE

QUADRO DE FERROS - APOIO DA CAIXA D'ÁGUA

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
50A	1	12,5	2	74	148
60B	2	10	8	50	400
60B	TELA	4,2	7	74	518
50A	TELA	4,2	8	86	688


RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	12,5	1,48	1,43
50A	10	4,00	2,47
60B	4,2	12,06	1,31
Peso Total	50A =	3,90 kg	
Peso Total	60B =	1,31 kg	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- * Todas as medidas em centímetros exceto onde indicado;
- * Não tomar medidas em escala na planta;
- * Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- * Concreto Estrutural fck 25MPa
- * Demais especificações em Memorial Descritivo de Estrutura.

BANCOS

SEÇÃO GENÉRICA DO BANCO
(ESCALA 1:10)



QUADRO DE FERROS - BANCOS

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
50A	1	8	48	45	2160
60B	2	4,2	6	525	3150
60B	3	4,2	53	54	2862

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	4,2	60,12	6,56
50A	8	21,60	8,54
Peso Total	50A =		8,54 kg
Peso Total	60B =		6,56 kg

R02	11/05/2017	Revisão conforme solicitação da CPO no processo 9750/2007.	
R01	10/09/2012	Revisão de folhas 001 a 006 conforme documento CPO Inf.º 712/2012	
R00	07/02/2012	Versão Inicial - Revisada - vide folha 00/00	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	

COORDENADORIA DE PROJETOS

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

AUTOR(ES) DO PROJETO Andressa Grazielle dos Santos Teixeira Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira SUPERVISOR DA CPROJ Arq. Antonio Luis Tebaldi Castellano	CREA 5062612399 5069626451	DATA 	VISTO
COORDENADOR DA CPROJ Prof. Dr. Daniel de Carvalho Moreira			

OBRA

 LOCAL

CENTRO ACADÊMICO DO INST. DE ARTES

Unicamp - Rua Carlos Gomes

CÓDIGO CPROJ
07IAA049

REFERÊNCIA

Projeto Estrutural

Armação dos Bancos e Apoio da Caixa d'Água

STR

07/09

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
11/05/2017	ARNBO/CTAC	07IAA049-STR-8PE-DES-R02.DWG	Indicadas

Documento assinado eletronicamente por **ALAN RIBEIRO NOVAES BORGES DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO / ENGENHEIRO CIVIL**, em 25/09/2020, às 10:33 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
950A22FB 0F46498B 87B4B0AF B05A2E25

