



1 OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

1 Demolição de todo o piso cerâmico e azulejo dos banheiros e cozinha;

1 Demolição de alvenarias e seus revestimentos componentes;

1 Retirada de todas as portas de madeira dos banheiros, cozinha e despensa, incluindo ferragens;

1 Retirada das portas de ferro de acesso externo, incluindo ferragens;

1 Retirada de esquadrias metálicas com vidro;

1 Demolição de todas as bancadas de granito da cozinha e de mármore dos banheiros;

1 Retirada de todos os gabinetes de madeira da cozinha e banheiros;

1 Demolição das prateleiras de amianto da despensa;

1 Demolição de todas as peças hidráulicas (torneira, sifão, engate, registro, válvula de descarga, filtro) da cozinha e banheiros;

1 Retirada de todas as bacias sanitárias, cubas e chuveiros;

1 Retirada de todas as barras de apoio dos banheiros;

1 Retirada dos aparelhos de ar-condicionado, e recomposição do vidro onde as esquadras serão mantidas;

1 Demolição do piso de concreto e instalação de novo assoalho;

1 A execução das demolições e retiradas deverá ser realizada com base nos indicadores do projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária;

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- * Não tomar medidas em escala na planta;
- * Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes na obra;
- * Planta e detalhes de forro e/ou luminárias ver folha Luminotécnica;
- * Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

07	Projeto executivo – Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 22/01/2020	02/02/2020
06	Projeto executivo – Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 16/12/2019	26/12/2019
05	Projeto executivo – Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 13/11/2019	05/12/2019
04	Projeto executivo – Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 02/10/2019	16/10/2019
03	Projeto executivo – Emissão inicial	03/09/2019
02	Anteprojeto – Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 02/08/2019	13/08/2019
01	Anteprojeto – Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 26/07/2019	31/07/2019
00	Anteprojeto – Emissão inicial	19/07/2019
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

LUCAS TARLAU BALIEIRO – ME | CNPJ: 30.708.359/0001-89