



FENF.				
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA				
EXTINTORES IT. 21/2011	PÓ QUÍMICO SECO ABC PÓ QUÍMICO SECO 20 BC ÁGUA PRESSURIZADA 2A			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERA A IT Nº 18/2011 - D.E. 56.810/11 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA			
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011			
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 63/75mm FERRO FUNDIDO HIDRANTES - MANG. 38mm - COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2011			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011			
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2011			
SIST. HIDRANTES	TIPO 02 CONFORME IT. Nº22/2011 VIDE PLANILHA DE CÁLCULO			
SIST. SPRINKLERS	-----			
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011			
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL	E - 1	ESCOLA EM GERAL	Escola Superior
CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2	
EDUCACIONAL	ESCOLA EM GERAL	E - 1	300 MJ/M2	
CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2		
BAIXO		300		
CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)				
PISO	acabamento revestimento	CLASSE II-A		
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE II-A		
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I		

- NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
  2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
  3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02		
01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

ATENÇÃO

A responsabilidade pela obra é do responsável técnico e não do executor.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

OBRA: REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, INCÊNDIO

CPO

CÓDIGO DA OBRA CPO

FENF-ELE-PPCI

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE	FACULDADE DE ENFERMAGEM - FENF		ARQUIVO DWG
ENDEREÇO	RUA TESSÁLIA VIEIRA DE CAMARGO, Nº 126 - CEP 13083-887 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP		FENF_EXE_PPCI
OBRA	REFORMA INST. ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, INCÊNDIO - ETAPA: EXECUTIVO		REF. HID.
TÍTULO	FENF - Implantação Geral		FOLHA 01/05-R0
AUTOR (ES) PROJETO	ENG. WILSON JORGE MARIQUES - CREA Nº 0001499320 ART: 28027230181191754		DESENVOLVIMENTO PROJETO
		ENG. GUILHERME LUCAS AZEVEDO - CREA Nº 508490888 ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRASSER - CREA Nº 508490126 ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA Nº 508734765	DESENHO
		DATA: FEVEREIRO/2019	ESCALA: 1:125