

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO NEPP

Endereço: Rua Saturnino de Brito – Quadra 27

Campinas - SP

MEMORIAL DESCRITIVO DE INCENDIO

OBJETO: Construção de Novo Bloco - NEPP

LOCAL: Rua Saturnino de Brito – Quadra 27

ÍNDICE

II – INFORMAÇÕES GERAIS.....	3
III – SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS.....	3
1.SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA	3
VERIFICAÇÃO FINAL.....	4

I – INTRODUÇÃO

Este memorial tem como objetivo apresentar os procedimentos necessários à contratação dos serviços de instalações de sinalizações de emergência, extintores e rota de fuga, inclusive fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para estas instalações de emergência para o novo bloco do NEPP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, localizado dentro do campus da Unicamp no município de Campinas – SP.

II – INFORMAÇÕES GERAIS

Os serviços aqui discriminados deverão ser executados conforme projeto executivo a que este memorial faz parte. Este memorial descritivo apenas complementa o projeto executivo.

III – SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS

Serão apresentados neste item todos os serviços e projetos complementares referentes à construção do novo bloco do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas.

1. SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Deverão ser instaladas sinalizações de emergência com placas nas dimensões e cores indicadas em projeto executivo. As placas de sinalização de emergência deverão ser instaladas conforme indicado no projeto, respeitando altura de instalação, dimensão da placa, cor da placa e localização.

Deverá ser prevista a instalação de iluminação de emergência conforme indicado em projeto executivo. As iluminações de emergência deverão ser blocos autônomos com autonomia de 1 (uma) hora cada.

Os extintores deverão ser instalados em locais indicados acompanhados de placas de sinalização do tipo de extintor instalado, conforme indicado em projeto executivo.

As placas de rota de fuga deverão ser instaladas conforme indicado em projeto executivo, devendo ser respeitada altura de instalação das placas, bem como cor da placa conforme indicação.

Todo detalhamento e indicações necessárias se encontram no projeto executivo de prevenção e combate à incêndio.

VERIFICAÇÃO FINAL

Instalações:

Todas instalações executadas ou remanejadas durante as obras serão testadas e aprovadas pela Fiscalização da UNICAMP;

Equipamentos:

Todos os equipamento instalados serão testados. Todos os certificados de garantia / operação / manutenção/ regularidade em órgãos públicos de todos equipamentos novos e serviços especializados executados deverão ser entregues à Fiscalização da UNICAMP;

Projetos:

Providenciar atualização de todos os projetos ("as built"), contratando profissionais cadastrados na UNICAMP.

Pendências:

Solucionar todas as pendências da obra, inclusive pagamentos a terceiros.