

LADO EXTERNO



ALTURA

CORTE - 04

CORTE - 03


CORTE - 02

CORTE - 01



ELEVAÇÃO

- NOTAS:
- 01 - Alumínio com pintura eletrostática em pó, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
 - 02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold III, 32 ou similar.
 - 03 - Vidro laminado 6mm incolor.
 - 04 - Os acessórios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
 - 05 - As esquadrias deverão ser instaladas com contramarcos de alumínio e grapas.
 - Para situações sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
 - 06 - Parafusos em aço inoxidável natural, inclusive os aparentes.
 - internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.
 - 07 - Todos os cantos dos perfis deverão ser limpos com álcool isopropílico e vedados.
 - 08 - Áreas sujeitas a infiltrações serão vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
 - 09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedação em polipropileno.
 - 10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrão da Universidade.
 - 11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.
 - 12 - Dimensões máximas para essa tipologia: 2,40m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m. Acima disso prever repetições até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.




CORTE - 08

CORTE - 09

CORTE - 10

LARGURA

LADO EXTERNO



CORTE - 05

CORTE - 06

CORTE - 07

LARGURA

LADO EXTERNO

ARQUITETURA
GRÃO SANTO
CONSULTORIA, LAUDOS, OBRAS E PROJETOS
Perito judicial Alex Girardi Santiago CNP nº 016782
(19) 9.9911.9556 arquitetura@graosanto@gmail.com

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DE ESQUADRIAS
PRANCHA 07/14:
JANELA MAXIM-AR 02 MÓDULOS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS LINHA 32 (ref.: Alcoa Gold III)

ARQUITETURA GRÃO SANTO LTDA
CAU PJ 46215-1 CNPJ 37.254.080/0001-11
ARQUITETO: ALEX GIRARDI SANTIAGO
CAU A 81349-4 RRT Nº SI10637842100CT001
DESENHISTA TÉCNICO: KEILA FERNANDA
ESCALA: 1/1 MARÇO / 2021

FOLHA:
07/14